


PÔDORYS



POZDĽŽNY REZ

- SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD:
- VARŇA:
- sďk dosky - doska odolná proti vode, plesniam a vzdušnej vlhkosti - šxdxv = 1200x2000x12,5mm
 - konštrukčný systém do vlhkých priestorov:
 - nosné CD hydroprofily 27x60x27mm umiestňovať každých 1000mm
 - montážne CD hydroprofily 27x60x27mm umiestňovať každých 500mm
 - obvodové UD hydroprofily 27x28x27mm
 - príslušenstvo a ímel odolné proti plesniam, vode a vzdušnej vlhkosti - špeciálne materiály do vlhkých priestorov
 - povrchová úprava vodeodolným náterom
- VELÍN, VSTUP:
- sďk dosky - šxdxv = 1200x2000x12,5mm
 - konštrukčný systém:
 - nosné CD profily umiestňovať každých 1000mm
 - montážne CD profily umiestňovať každých 500mm
 - obvodové UD profily

±0,000 ≡ horná hrana existujúcej podlahy foyeru

STAVBA	Rekonštrukcia varne pivovaru Areál Banskobytrického pivovaru, Sládkovičova 37, Banská Bystrica			ZHOTOVITEĽ	VÝKR. Č.
INVESTOR	Banskobystrický pivovar a.s. Sládkovičova 37, Banská Bystrica			Architekt Michal Vojtek	
STUPEŇ PD	Ohlásenie stavebných úprav	OBEC	Banská Bystrica	HIP	VÝKR. Č.
STAV. OBJEKT	11 Arch.-stavebné riešenie	KAT. ÚZEMIE	Radvaň	ZODP. PROJEKTANT	
ČASŤ		PARC. ČÍSLO	3309/3, 3309/10	VYPRACOVAL	V.03
OBSAH/MIERKA				ZÁKAZKA	
				VERZIA	01-06-18
				DATA TLAČE	18-10-2018